JEDNOTLIVÉ SOUŘADNICE PROVĚŘIT PŘED VYTÝČENÍM, NENÍ ZARUČENO POSUNUTÍ SITUACE V SOUŘADNÉM SYSTÉMU

1	x=558679,16	y=1145946,57
2	x=558686,18	y=1145944,53
3	x=558720,71	y=1145930,95
4	x=558723,83	y=1145929,38
5	x=558730,08	y=1145926,22
6	x=558733,19	y=1145924,65
7	x=558745,01	y=1145917,63
8	x=558751,62	y=1145913,06
9	x=558769,21	y=1145898,82
10	x=558785,26	y=1145883,68
11	x=558795,78	y=1145869,50
12	x=558800,34	y=1145862,92
13	x=558810,54	y=1145853,49

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

ZEMNÍ KABELY NN
VENKOVNÍ VEDENÍ NN
SDĚLOVACÍ KABELY
VODOVOD
PLYNOVOD STŘEDOTLAK

LEGENDA

🟨	CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM
🟧	CHODNÍK ZESÍLENÁ KONSTRUKCE – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
🟦	CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 NEBO 80 MM, RELIÉFNÍ (SLEPECKÁ, S VÝSTUPKY) – BARVA ČERVENÁ

DĚLENÁ CHRÁNIČKA + REZERVNÍ CHRÁNIČKA

TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU V SITUACI VYZNAČENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTYČENÍ
PŘED VYTÝČENÍM STAVBY NUTNO VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**Vláčil Jaromír** **PROJEKCE** Dobromilice 330	
Vláčil Jaromír	Vláčil Jaromír		
MÍSTO: Hradčany	Obec. úřad: Hradčany – Kobeřice		
INVESTOR : Obec Hradčany – Kobeřice			
PARÉ:	AKCE : **Chodník u silnice III/4335, Hradčany**	FORMÁT	2xA3
		DATUM	9/2019
		ZAK. Č.	16/2019
		MĚŘÍTKO	1:250
ÚČEL	OBSAH Situace pozemní komunikace	ODDÍL	č. v. D.1.1.2.a